

ANEXA NR. 1

OBIECTIV: REFACERE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA BRUSTUROASA (CUCHINIȘ, BRUSTUROASA, HÂNGĂNEȘTI, BURUIENIȘ, BURUIENIȘU DE SUS), JUDEȚUL BACĂU, CALAMITATE CA URMARE A FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE PRODUSE ÎN ANUL 2020

OBIECTUL: REFACERE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA BRUSTUROASA (CUCHINIȘ, BRUSTUROASA, HÂNGĂNEȘTI, BURUIENIȘ, BURUIENIȘU DE SUS)

STADIUL FIZIC: TEHNOLOGIE PUNERE ÎN OPERĂ PENTRU 1,00 M³ DE BALAST, DUPĂ COMPACTARE

BENEFICIAR: COMUNA BRUSTUROASA, JUDEȚUL BACĂU

PROIECTANT: S.C. CERNACONSTRUCT S.R.L.

ANTEMĂSURĂTOARE NR. 1
PUNERE ÎN OPERĂ PENTRU 1,00 M³ DE BALAST DUPĂ COMPACTARE

1 **DA04A1** SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN MATERIAL

5,0 MP X 0,05 M = 0,25 MC 0,0025 100 M.C.

2 **TSE04A1** NIVELAREA TERENULUI NATURAL ȘI A PLATF. DE TERAS. CU BULDOZER 65-80 CP

5,0 M.P. 0,05 100 M.P.

3 **TSD07B1** COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT. 95-96 %

CONF. ART. 1 0,0025 100 M.C.

4 **TSD14A1** UDAREA MECANICĂ A STRATURILOR DE PĂMÂNT CU AUTOCISTERNA

0,100 MC APĂ/MC X 0,25 MC = 0,025 MC APĂ 0,025 M.C.

5 **TRA05A...** TRANSPORT APA CU AUTOCISTERNA PE DIST.= ... KM.

0,025 TONA

6 **DA06B1** STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

1,00 M.C.

7 **TRA01A...** TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= ... KM.

1,00 MC X 1,6 TONA/MC X 1,311 = 2,0976 TONA 2,10 TONA

8 **TRA05A...** TRANSPORT APA CU AUTOCISTERNA PE DIST.= ... KM.

0,232 TONA

Întocmit,
dr. ing. Valentin Boboc

Verificat,
dr. ing. Adrian Nicu

