

ANEXA NR. 2

OBIECTIV: REFACERE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA BRUSTUROASA (CUCHINIȘ, BRUSTUROASA, HÂNGĂNEȘTI, BURUIENIȘ, BURUIENIȘU DE SUS), JUDEȚUL BACĂU, CALAMITATE CA URMARE A FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE PRODUSE ÎN ANUL 2020

OBIECTUL: DECOLMATARE PÂRÂU CORBULUI, DECOLMATARE TORENT TONENI, DECOLMATARE TORENT LUNGU

STADIUL FIZIC: TEHNOLOGIE DECOLMATARE PENTRU 1,00 M³ DE PĂMÂNT/BALAST

BENEFICIAR: COMUNA BRUSTUROASA, JUDEȚUL BACĂU

PROIECTANT: S.C. CERNACONSTRUCT S.R.L.

ANTEMĂSURĂTOARE NR. 2
DECOLMATARE PENTRU 1,00 M³ DE MATERIAL (BALAST/PĂMÂNT)

1 TSC03F1 SĂPĂTURĂ MECANICĂ CU EXCAVATOR DE 0,40-0,70MC, ÎN PĂMÂNT CU UMIDITATE NATURALĂ, TEREN CAT. II, CU DESC. ÎN AUTO.

1 M.C. X 50% = 0,50 M.C.

0,005 100 M.C.

2 TSC03B1 SĂPĂTURĂ MECANICĂ CU EXCAVATOR DE 0,40-0,70MC, ÎN PĂMÂNT CU UMIDITATE NATURALĂ, TEREN CAT. II, CU DESC. ÎN DEPOZIT

1 M.C. X 50% = 0,50 M.C.

0,005 100 M.C.

3 TSC35A21 EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 11-20M

CONF. ART. 2

0,005 100 M.C.

4 TRA01A... TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= ... KM.

ART. 1 + ART.2 0,50 + 0,50 = 1,00 MC

1,00 MC X 1,60 TONA/MC = 1,60 TONA

1,60 TONA

5 TSC26A1 DISLOCAREA MECANICĂ A PĂMÎTULUI DIN DEPOZIT NOU, NECOMPACTAT ȘI ÎMPINGEREA LUI PÂNĂ LA 5 M, CU BULDOZER 65-80 CP

1 M.C. X 1,20 = 1,2 M.C.

0,012 100 M.C.

6 TSC27A1 SPOR LA COSUMURILE DE UTILAJ LA ART. TSC26A1

50% DIN ART. 3

1,2 M.C. X 50% = 0,6 M.C.

0,006 100 M.C.

Întocmit,
dr. ing. Valentin Boboc

Verificat,
dr. ing. Adrian Nicu