



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA BRUSTUROASA
Primăria, Tel./Fax – 0234. 381.170, 0234.381.031
e-mail: primariabrusturoasa@yahoo.com
Nr. 9589 din 04.03.2024

Aprob,
Primar,
Atudorei Valeriu

CAIET DE SARCINI

**"EXECUTIE LUCRARI – Lucrări de împrejmuire parțială teren cu gard,
Scoala Cuchiniș, în localitatea Brusturoasa, Comuna Brusturoasa, Județul
Bacău"**

Obiectul achizitiei:

**"EXECUTIE LUCRARI – Lucrări de împrejmuire parțială teren cu gard,
Scoala Cuchiniș, în localitatea Brusturoasa, Comuna Brusturoasa, Județul
Bacău"**

Date generale

Denumirea autoritatii contractante

Comuna Brusturoasa, Judetul Bacau

Obective generale

**"EXECUTIE LUCRARI – Lucrări de împrejmuire parțială teren cu gard,
Scoala Cuchiniș, în localitatea Brusturoasa, Comuna Brusturoasa, Județul
Bacău".**

Lungime totala: 246 ml

Inaltime totala: +1.70 m

Alcatuirea structurala:

Suprastructura:

- lungime imprejuririi este de 246 m. Imprejmuirea se va realiza pe trei laturi, latura stanga a terenului, latura posteriora si latura dreapta a terenului aferent scolii;

- imprejmuirea se va realiza din panouri de gard din plasa de gard zincata, $\Phi 5\text{mm}$, cu dimensiunea de $200 \times 170 \text{ cm}$, fixate prin sudura de stalpii din teava metalica rectangulara, $40 \times 60 - 3.5 \text{ mm}$, fundatii si elevatii continue din beton armat. Stalpii metalici din teava rectangulara se vor proteja prin vopsire cu un strat de grund si doua straturi de bronz-aluminiu.

- datorita inclinatiei terenului, fundatiile se vor executa in trepte, de circa 20 cm pe lungimea de 200 cm, distanta dintre stalpii de gard.

Infrastructura:

- fundatii si elevatii continue din beton armat clasa C16/20. Armarea se va realiza cu bare din PC $52 \Phi 8 \text{ mm}$. Inaltimea fundatiei continue de beton este de 40-50 cm de la CTN. Fundatia si elevatia se vor realiza in trepte, cu inaltimea treptei de 50-20 cm de la CTN in zona de contact cu stalpii. Dimensiunile fundatiei vor fi de 25 cm latime in pamant si 18 cm in elevatie. Distanta dintre stalpi va fi de 2,00 m., lungimea stalpilor va fi de 2,20 m., din care 40 cm incastrati in beton. La capatul incastrat in beton se vor suda pe stalp doua praznuri de $\Phi 20 \text{ cm}$, iar la capatul opus fiecarui stalp va avea un capac realizat din tabla de 2,5 mm fixat prin sudura.

Durata maxima de indeplinire a contractului

Durata executiei contractului este de 3 luni .

Durata minima de garantie acordata lucrarii: 36 luni.

Prevederi pentru intocmirea ofertei si indeplinirea contractului

La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere toate prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, calitatea in constructii. receptia lucrarilor si precum si normele tehnice.

Date generale

Oferta se va intocmi in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

Cerinte privind garantiile

Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 120 zile. Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa. Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de 36 luni. Quantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului , fara TVA Ofertele in care se va prezenta un quantum de al garantiei de buna executie mai mic de 5 % nemotivat si nesustinut de documente corespunzatoare) si/sau o perioada de garantie de buna executie a lucrarilor mai mica de 36 luni, vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

Consilier achizitii publice,

Teofana Andrașoiaie