



S.C. TRUST PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

jud. BACAU , comuna ZEMES , nr. 586 , tel.: 0740832949 ; 0723233042

email-baltatescu2007@yahoo.com , fax : 0234/383284 ,

J04/1446/2005 , Ro 17844179

DOCUMENTATIE TEHNICA

Nr.58/2023

**DENUMIRE : LUCRARI DE IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN CU
GARD , SCOALA CUCHINIS , IN LOCALITATEA BRUSTUROASA ,
COMUNA BRUSTUROASA , JUDETUL BACAU**

BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI BRUSTUROASA , JUD. BACAU

INVESTITOR: PRIMARIA COMUNEI BRUSTUROASA , JUD. BACAU

**AMPLASAMENT: COMUNA BRUSTUROASA , LOCALITATEA
BRUSTUROASA SCOALA CUCHINIS , JUD. BACAU**

FAZA DE PROIECTARE :

D.T.O.E.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. TRUST PROIECT S.R.L.

J / 04 / 1446 / 2005

SC TRUST PROIECT SRL

D.T. NR.58/2023- LUCRARI DE IMPREJMUIRE PARTIALA
TEREN , CU GARD , SCOALA CUCHINIS , LOCALITATEA
BRUSTUROASA , COMUNA BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU
BENEFICIAR –UAT COMUNA BRUSTUROASA , JUD. BACAU

B O R D E R O U

1. PIESE SCRISE :

- foaie de capat
- borderou
- lista de semnături
 - memoriu de prezentare

2. PIESE DESENATE :

- plan de situatie-A1

INTOCMIT
ING. BALTATESCU VASILE




SC TRUST PROIECT SRL

D.T. NR.58/2023- LUCRARI DE IMPREJMUIRE PARTIALA
TEREN , CU GARD , SCOALA CUCHINIS , LOCALITATEA
BRUSTUROASA , COMUNA BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU
BENEFICIAR –UAT COMUNA BRUSTUROASA , JUD. BACAU

LISTA DE SEMNATURI

1. SEF PROIECT

- **ING. BALTATESCU VASILE.....**



SC TRUST PROIECT SRL

D.T. NR.58/2023- LUCRARI DE IMPREJMUIRE PARTIALA
TEREN , CU GARD , SCOALA CUCHINIS , LOCALITATEA
BRUSTUROASA , COMUNA BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU
BENEFICIAR –UAT COMUNA BRUSTUROASA , JUD. BACAU

MEMORIU D.T.O.E.

DOCUMENTATIE TEHNICA DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR

- Denumirea investitiei : IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN SCOALA CUCHINIS
- Beneficiar: U.A.T. COMUNA BRUSTUROASA
- Amplasament : COM. BRUSTUROASA ,SCOALA CUCHINIS , LOC. BRUSTUROASA ,
COM. BRUSTUROASA , JUD. BACAU
- Proiectant : S.C. TRUST PROIECT S.R.L.
- Faza de proiectare : P.Th.
- Perioada de executie : 2 LUNI
- Regim de inaltime :
 - Vecinatati :
 - Nord – PROPRT. PARTICULARA-BOTEZATU NECULAI
 - Sud – DN. 12 A
 - Est – PROPRT. PARTICULARA –ATONOAIE ION
 - Vest - PROPRT. PARTICULARA BOTEZATU NECULAI

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 modificata si completata cu OUG nr.214/2008 si Legea nr. 261/2009, privind autorizarea lucrarilor de constructii, faza de proiectare D.T.O.E.

Prezenta documentatie contine piesele scrise si desenate necesare executarii lucrailor de organizare de santier in vederea realizarii lucrarilor de CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN , CU GARD , SCOALA CUCHINIS , COMUNA BRUSTUROASA , JUD. BACAU , beneficiar al lucrarii fiind UAT comuna Brusturoasa , si care constituie tema de proiectare .

Documentatia tehnica pentru realizarea lucrarilor de construire imprejmuire , prevede obligatoriu si realizarea(in apropierea obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda :

- caile de acces in santier ;
- unelte , scule, dispozitive , utilaje si mijloace necesare ;
- vestiare, apa potabila , grup sanitar ;
- grafice de executie a a lucrarilor ;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor , masurile specifice pentru conservarea lor pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor ;
- masuri specifice pentru protectia si securitatea muncii precum si de prevenire si stingere a

incendiilor , decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executia a obiectivului ;

-masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice , degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului alocat de catre beneficiar pt. organizarea de santier printr-un gard metalic , din panouri tip , cu $h=2,0m$. Accesul in incinta se va face printr-o poarta de $3,0 m$, pentru personal si materiale . Suprafata imprejmuita va fi de $100 mp-10,0 mx10,0m$.

Materialele de constructie -lemn , otel beton , cofraje , etc - , se vor putea depozita in incinta stabilita pt organizarea de santier , in aer liber , pe platforma din balast compactat , cu dimensiunile de $3x5m$, cu masuri de protectie . Materialele de constructie care necesita protectia contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in baraca de org. de santier-in birou.

In acest sens , pe terenul aferent se va organiza santierul aferent prin amplasarea unor obiective provizorii :

- baraca muncitori si birou - $4x6 m$
- sopron balastat depozitare materiale- $3x5m$
- platforma pubele ecologice- $1,0x2,0m-2$ pubele
- grup sanitar ecologic-1 buc.
- tablou electric organizare de santier
- punct PSI

Organizarea santierului se va realiza tinandu-se cont de planul de situatie .

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor .

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc.

Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica , se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens , evitand mai ales utilizarea unor conductori electrici cu izolatii necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare .

MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de de categoria de pericol la incendiu a proceselor tehnologice , de gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie , precum si sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate , prelucrate , manipulate sau depozitate , definite conform reglementarilor tehnice C300-94.
2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal :
 - a) Stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a evacuarii regulilor , masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor .
 - b) Stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie.
 - c) Dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor , necesare conform normelor , amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor perfecta in stare de functionare ;
 - d) Organizarea alarmarii , alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca , precum si constituirea echipelor de interventie si atributiile lor .
 - e) Organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea planurilor de evacuare.

- f) Intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol deosebit.
 - g) Marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda impotriva incendiilor.
3. Inaintea inceperii procesului tehnologic , muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de baza impotriva incendiilor.
 4. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru precum si normele de prevenire a incendiilor.
 5. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform standardelor STAS 297/1 si STAS 297/2 .
 6. santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu care cuprinde :
 - galeti din tabla , vopsite in culoare rosie -2 buc.
 - Lopeti cu coada-2 buc.
 - Topoare , tarnacop cu coada-2 buc.
 - Cangi cu coada-2 buc.
 - Rangi de fier-2 buc.
 - Scara imperechere din 3 segmente -1 buc.
 - Lada cu nisip-0,5-1 mc
 - Stingatoare portabile-2 buc.
 -

LEGISLATIE -ORGANIZAREA DE SANTIER

Lucrarile de executie se vor realiza in incinta proprietatii fara a incomada circulatia pe domeniul public.

Pe durata executiei lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca ;
- Regulamentul MLPAT9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii –montaj . ed. 95;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;
- Ord. MMPS 255/1995 –normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 –Normativ C300-1994;
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor .

LEGISLATIE- MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular. Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructii:

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca ;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii -ed. 1995;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 documentatia tehnica va fi supusa verificarii tehnice pentru cerinta A1 (partea de structura).

Prezenta documentatie, in faza de documentatie tehnica pentru autorizatia de construire, este un extras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

INTOCMIT,
Ing. VASILE BALTATESCU

