

Denumirea lucrării:

*„LUCRĂRI DE REPARAȚIE DRUM DC143 CAMENCA,
COM. BRUSTUROASA, JUD. BACĂU”.*

III. LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Formularele: F1.....F5, C6.....C9 (fără valori)

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC143
 CĂMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUD. BACĂU
 Beneficiar: COMUNA BRUSTUROASA
 Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

10/20/2025

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
			lei	euro	lei	euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare si inginerie				
6	4	Investitia de bază				
7	4.1	Constructii si instalatii				
8	4.1.1	[0046.1] Lucrari de reparatii carosabil cu asfalt pe DC143 Cămenca				
9	4.2	Montaj utilaje tehnologice				
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj				
11	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
12	4.5	Dotari				
13	5.1	Organizare de santier				
14	5.1.1	Lucrari de constructii				
15	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului				
16	5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)						
TVA 21 %						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)						



OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC143
 CAMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUD. BACAU
 Beneficiar: COMUNA BRUSTUROASA
 Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

10/20/2025

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	
			lei	euro
0	1	2	3	4
I. Lucrari de constructii si instalatii				
2	4.1.1	[0046.1] Lucrari de reparatii carosabil cu asfalt pe DC143 Camenca		
3	4.1.1.1	[0046.1.1] Plombari sistem rutier existent-Degradari cazul I		
		TOTAL I		
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
		TOTAL II		
III. Procurare				
6	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
7	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
TVA 21%:				
TOTAL VALOARE:				

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC143
 CAMENCA,COM.BRUSTUROASA,JUD.BACAU
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii carosabil cu asfalt pe DC143
 Camenca
 STADIUL FIZIC: Plombari sistem rutier existent-Degradari cazul I
 Beneficiar: COMUNA BRUSTUROASA
 Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10/20/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Frezare mecanica pe grosimea de 4 cm,incarcata si transport material rezultat din frezare si amorsare cu emulsie cationica					
1	DI02F1	Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp cu : decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsat 8-14 t.	mp	540,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TSC35B3	Incarcat auto cu incarcator frontal material rezultat din frezare	100 mc	0,22	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor rezultate din decapari, frezare cu auto pe dist.= 50 km.	tona	50,76	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
Asternere strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 cf.SR EN 13108 si AND 605/2016					
4	20010391	Procurare beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 penru reparatia suprafetelor degradate si plombare gropi	tona	50,76	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TRA01A50	Transport rutier BAPC16 cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	50,76	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	5,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
Semnalizare rutiera					

STADIUL FIZIC: Plombări sistem rutier existent-Degradări cazul I

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	6,00		
				material;		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
8	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere, cf.art.5	ora	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC143
Beneficiar: CAMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUD. BACAU
Proiectant: COMUNA BRUSTUROASA
Executant: SC DRUM PROIECT SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

10/20/2025

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,24				
2	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	226,80				
3	6311889 Bratară simplă 1 cirje mare	buc	14,40				
4	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	2,16				
5	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	243,00				
6	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0,26				
7	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	1,92				
8	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0,96				
9	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0,48				
10	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0,96				
11	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0,48				
12	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0,48				
13	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0,48				
14	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0,48				
15	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	3,25				
16	20010391 Procurare beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 penreu reparatia suprafetelor degradate si plombare gropi	tona	50,76				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
17	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	9,12				
18	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	3,60				
19	6202507 Vaseline tehnica artificiala tip A s 917	kg	0,06				
20	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,11				
21	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	97,20				
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC143
 CAMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUD. BACAU
 Beneficiar: COMUNA BRUSTUROASA
 Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
 Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

10/20/2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10131 Asfaltator	1.053,38			
2	10821 Dulgher poduri	21,90			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	145,26			
4	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	21,90			
	Total ore manopera:	1.242,44			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC143
 CAMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUD. BACAU
 Beneficiar: COMUNA BRUSTUROASA
 Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
 Executant: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
 cumulat pe proiect**

10/20/2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valouri), r8-14; de 14tf	7,56		
2	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,32		
3	2507 Motocompresor cu 1 ciocan de abataj 2,0-3,9 mc/min	40,50		
	Total ore utilaje:	48,38		
	TOTAL			
		lei		
	TOTAL			
		euro		

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC143
 CAMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUD. BACAU
 Beneficiar: COMUNA BRUSTUROASA
 Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
 Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
 cumulat pe proiect**

10/20/2025

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A50 Transport rutier BAPC16 cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	50,76				
2	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor rezultate din decapari, frezare cu auto pe dist.= 50 km.	50,76				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

