

OBIECTIV: IMPREJMUIRE BRUSTUROASA JUDETUL BACAU
 OBIECTUL: IMPREJMUIRE
 STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE IMPREJMUIRE 246 ML
 Beneficiar: UAT BRUSTUROASA
 Proiectant: SC TRUST PROIECT SRL ZEMES
 Executant:


F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	
1	TSA04D1 Saptura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	mc	123.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSD01XD Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren f.tare	mc	123.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRB01C23 Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 30m	tona	104.55		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CZ0302B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37/D= 10 - 16 mm	kg	450.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CC02C1 Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	450.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CB02A1 Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	369.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

						Pag 3
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:					19.00 %	
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT
SC TRUST PROIECT SRL ZEMES



OBIECTIV: IMPREJMUIRE BRUSTUROASA JUDETUL BACAU
OBIECTUL: IMPREJMUIRE
STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE IMPREJMUIRE 246 ML
Beneficiar: UAT BRUSTUROASA
Proiectant: SC TRUST PROIECT SRL ZEMES
Executant:


C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	10.35				
2	7306661 Bumbac de sters	kg	0.75				
3	7306661 Bumbac de sters	kg	0.45				
4	8000132 Capace pt. stalpi	buc	123.00				
5	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	11,896.50				
6	6309903 Confecție metalice*** PRAZNURI	kg	20.00				
7	6001381 Corp abrazive electrocorindon+carbura și nid 125-75	kg	0.45				
8	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru construcții 3x70 OL 34 s 2111	kg	9.23				
9	6109078 Diluant alorex nii 3081-74	kg	0.75				
10	6719093 Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	126.00				
11	2904406 Dulap răsinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.33				
12	5901182 Electrode sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. e44t	kg	317.34				
13	6106117 Email GRI e.101-8 ntr 90-73	kg	12.00				
14	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	7.50				
15	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m răsinoase s.1040	mc	0.26				
16	17000753832 Material marunt pt construcții	lei	10.00				
17	2200642 Nisip sortat spalat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	mc	8.72				
18	2200513 Nisip sortat nespalat de rau și lacuri 0,0-3,0 mm	mc	17.95				
19	2000195 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	454.50				
20	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscute	mp	23.99				
21	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	1.20				
22	2200317 Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	mc	12.65				
23	2200288 Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	mc	9.99				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	110.70		4		
25	7336525 PLasa bordurata D 4 mm, 2x1.7m/bc = 125 BC	mp	418.20		1		
26	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	1.85		4		
27	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.22		2		
28	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	11.07				
29	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	4.50				
30	6301822 Stilp metalic 60X40X4 MM pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	1,795.80				
31	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	110.70				
32	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	44.28				
33	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.75				
34	8000277 Material marunt	%					
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
			euro				

PROIECTANT
SC TRUST PROIECT SRL ZEMES




OBIECTIV: IMPREJMUIRE BRUSTUROASA JUDETUL BACAU
OBIECTUL: IMPREJMUIRE
STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE IMPREJMUIRE 246 ML
Beneficiar: UAT BRUSTUROASA
Proiectant: SC TRUST PROIECT SRL ZEMES
Executant:

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	88.34			
2	10741 Dulgher constructii	252.83			
3	11131 Fierar beton	29.00			
4	33 Izolator lucrari speciale	6.00			
5	26851 Montator constructii metalice	0.80			
6	26821 Montator c-tii metalice	0.80			
7	12521 Montator prefabricate beton	27.06			
8	19621 Muncitor deservire	349.32			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	159.30			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	107.92			
11	229921 Muncitor deservire c-tii masini	4.65			
12	49 Muncitor necalificat	83.64			
13	22741 Sudor electric	37.30			
15	222721 Sudor electric-b	0.20			
16	223041 Vopsitor industrial-b	7.38			
Total ore manopera:		1,154.54			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

PROIECTANT
 SC TRUST PROIECT SRL ZEMES



OBIECTIV: IMPREJMUIRE BRUSTUROASA JUDETUL BACAU
OBIECTUL: IMPREJMUIRE
STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE IMPREJMUIRE 246 ML
Beneficiar: UAT BRUSTUROASA
Proiectant: SC TRUST PROIECT SRL ZEMES
Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	10.56		
2 3004	Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw	36.90		
3 6702	Macara de fereastră 0,15tf	0.03		
4 4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0.68		
5 4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	2.34		
6 4203	Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	0.77		
7 6609	Troliu electric 3,1-5tf	0.36		
8 3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	26.25		
Total ore utilaje:		77.88		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

PROIECTANT
 SC TRUST PROIECT SRL ZEMES




OBIECTIV: IMPREJMUIRE BRUSTUROASA JUDETUL BACAU
OBIECTUL: IMPREJMUIRE
STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE IMPREJMUIRE 246 ML
Beneficiar: UAT BRUSTUROASA
Proiectant: SC TRUST PROIECT SRL ZEMES
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	100.00	20.00	0.40		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

PROIECTANT
 SC TRUST PROIECT SRL ZEMES



OBIECTIV: IMPREJMUIRE BRUSTUROASA JUDETUL BACAU
Beneficiar: UAT BRUSTUROASA
Proiectant: SC TRUST PROIECT SRL ZEMES
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0031.1] IMPREJMUIRE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

PROIECTANT
 SC TRUST PROIECT SRL ZEMES

